



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
GLAVNO TAJNIŠTVO**

KLASA: 406-02/17-01/40

URBROJ: 514-02-02-02-01-17-01

Zagreb, 09. kolovoza 2017.

**POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA ŽS U
DUBROVNIKU**

A. OPĆI PODACI

1. Podaci o naručitelju

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

OIB: 26635293339

Broj telefona: 01/3714-000

Internetska adresa: www.pravosudje.hr

2. Služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Služba za javnu nabavu i materijalno poslovanje

Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

Brojevi telefona: 01/3714-612

Broj telefaksa: 01/3714-699

Adresa elektroničke pošte: nabava@pravosudje.hr

3. Evidencijski broj nabave

52/17-na

4. Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 155.000,00 kn bez PDV-a.

5. Vrsta postupka nabave

Jednostavna nabava s ciljem izdavanja narudžbenice.

B. PODACI O PREDMETU NABAVE

1. Opis predmeta nabave

Sanacija ravnog krova zgrade ŽS u Dubrovniku



2. Količina predmeta nabave

U troškovniku (Prilog II) iskazana je točna količina predmeta nabave.

3. Mjesto izvršenja radova

Županijski sud u Dubrovniku, Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 23

4. Rok isporuke radova

45 kalendarskih dana, od uvođenja u posao, ovisno o vremenskim prilikama

C. PONUDA

1. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- a) popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog II),
- b) popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog I),
- d) potvrda Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument koji ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda. Traženi dokumenti dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj odnosno neovjerenoj preslici.

Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje njegova ponuda neće se razmatrati, osim u slučaju da mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza

2. Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

3. Način dostave ponude

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Glavno tajništvo

Služba za javnu nabavu i materijalno poslovanje

Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb

Evidencijski broj nabave: 52/17 - na

Predmet nabave: „Sanacija ravnog krova zgrade ŽS u Dubrovniku“

„PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU - NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do **21.kolovoza 2017. god. do 12 sati**.

Ponude se neće javno otvarati.



Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

4. Cijena ponude

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.

5. Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

6. Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

7. Rok, način i uvjeti plaćanja

Predujam isključen.

Naručitelj dostavlja jedan račun za cjelokupni predmet nabave nakon što je izvršio radove u cijelosti.

Naručitelj se obvezuje naručenu i neosporno izvršene radove platiti putem Državne riznice u roku od 30 dana od dana primitka računa i zapisnika o primopredaji.

Ukupna vrijednost ponude obuhvaća i vrijednost nepredvidivih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na cijenu koja će biti ugovorena, odnosno koju se naručitelj obvezuje isplatiti odabranim ponuditelju.



GLAVNI TAJNIK

p.o. Maja Barberić



PONUDBENI LIST

1. Naziv i sjedište naručitelja

Ministarstvo pravosuđa, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb

2. Podaci o ponuditelju

Naziv i sjedište ponuditelja:

OIB: _____ MB: _____

IBAN: _____

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti):

DA	NE
----	----

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba: _____

Broj telefona: _____

Broj telefaksa: _____

3. Predmet nabave

Sanacija ravnog krova zgrade ŽS u Dubrovniku

4. Cijena ponude bez PDV-a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Iznos PDV-a

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. Cijena ponude s PDV-om

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Potpis i pečat ponuditelja _____



TERASA NA 3.KATU (zapad) ŽDO

r.br.	opis stavke	mjera	količina	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a
1.	Pažljivo dizanje betonskih ploča dim. 40x40 te odlaganje u stranu do ponovne ugradnje.	m ²	158,00		
2.	Demontaža vanskih klima jedinica mase 180 kg/kom . S pažljivim odlaganjem da ne dođe do oštećenja stropne konstrukcije - alternativa dizanje i spuštanje odgovarajućom krovnom dizalicom ili fasadnim dizalom.	kom	3,00		
3.	Čišćenje i pranje stare postojeće bitumenske hidroizolacije pod pritiskom (mini wash) tlacrt+atika	m ²	180,00		
4.	Sanacija potpuha na staroj bitumenskoj hidroizolaciji na način da se potpuni presjeku, odštemaju, očiste, zidarski obrade i premažu sa novim hidroizolacijskim premazom u dva sloja sa mrežicom između slojeva. Predviđa se cca 10% od ukupne površine.	m ²	16,00		
5.	Izvedba hidroizolacije spoja atike i ploče u visini 30 cm s visokoelastičnom poliuretanskom tekućom membranom, UV stabilnom u dva sloja s mrežicom između, prajmer po potrebi.	m ²	69,00		
6.	Demontaža postojećih i ugradnja novih odvodnih sifona u istom hidroizolacijskom sustavu	kom	2,00		
7.	Izrada nove hidroizolacije prohodnog ravnog krova višeslojnom sintetičkom krovnom membranom d=1,5 mm na bazi PVC-a varenjem, postavljena na geotekstil.	m ²	158,00		
8.	Vraćanje prethodno skinutog betonskog opločenja.	m ²	158,00		
9.	Nabava materijala, izrada, transport i montaža okvira klima jedinica od valjanih U 160 profila S235, s donje strane zavarene čel. ploče dim. 300X300X10 mm. Sve prema mjeri uređaja/kao izvedeno. Antikorozivna zaštita prema HRN EN ISO 12944-5:2008 za razred okoliša C4 deb. suhog filma 200 mikrona. Prije polaganja okvira ispod ploča postaviti hidroizolacijsku foliju.	kg	290,00		
10.	Uvrečavanje, odnos i odvoz šute na gradski deponij	m ³	6,00		
11.	Izvedba uzemljenja konstrukcije okvira spajanjem na postojeću gromobransku instalaciju zgrade.	komplet			
				Ukupno:	

RAVNI KROV 4.KATA

r.br.	opis stavke	mjera	količina	jedinična cijena bez PDV-a	ukupna cijena bez PDV-a
1.	Pažljivo dizanje betonskih ploča dim.40x40 te odlaganje u stranu do ponovne ugradnje.	m ²	529,00		
2.	Demontaža vanskih klima jedinica mase 180 kg/kom . S pažljivim odlaganjem da ne dođe do oštećenja stropne konstrukcije - alternativa dizanje i spuštanje odgovarajućom krovnom dizalicom ili fasadnim dizalom	kom	6,00		
3.	Čišćenje i pranje stare postojeće bitumenske hidroizolacije pod pritiskom (mini wash) tlocrt +atika	m ²	718,00		
4.	Sanacija potpuha na staroj bitumenskoj hidroizolaciji na način da se potpusi presjeku, odštemaju, očiste, zidarski obrade i premažu sa novim hidroizolacijskim premazom u dva sloja sa mrežicom između slojeva. Predviđa se cca 10% od ukupne površine.	m ²	55,00		
5.	Izvedba hidroizolacije spoja atike i ploče u visini 30 cm s visokoelastičnom poliuretanskom tekućom membranom, UV stabilnom u dva sloja s mrežicom između, prajmer po potrebi.	m ²	182,00		
6.	Demontaža postojećih i ugradnja novih odvodnih sifona u istom hidroizolacijskom sustavu	kom	5,00		
7.	Hidroizolacijsko prespajanje dilatacije.	m ²	10,00		
8.	Izrada nove hidroizolacije prohodnog ravnog krova višeslojnom sintetičkom krovnom membranom d=1,5 mm na bazi PVC-a varenjem, postavljena na geotekstil.	m ²	529,00		
9.	Vračanje prethodno skinutih betonskog opločenja.	m ²	529,00		
10.	Nabava materijala, izrada, transport i montaža okvira klima jedinica od valjanih U 160 profila S235, s donje strane zavarene ČEL. Ploče dim. 300X300X10 mm. Sve prema mjeri uređaja/kao izvedeno. Antikorozivna zaštita prema HRN EN ISO 12944-5:2008 za razred okoliša C4 deb suhog filma 200 mikrona. Prije polaganja okvira ispod ploča postaviti hidroizolacijsku foliju.	kg	610,00		
11.	Uvrečavanje, odnos i odvoz šuta na gradski deponij	m ³	19,00		
12.	Izvedba uzemljenja konstrukcije okvira spajanjem na postojeću gromobransku instalaciju zgrade	komplet			
				Ukupno:	

TERASA 3.KAT UKUPNO:

RAVNI KROV 4.KAT UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO: